



Città di Bojano

Prov. di Campobasso

----- 0 -----

Settore Lavori Pubblici



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORRIDOIO STRADALE TRA PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZETTA ROMA

Progetto Esecutivo
Ufficio Tecnico LL.PP.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ELABORATO:

1

Bojano,

Progettista:

arch. jr. Bernardino Primiani

Responsabile del Procedimento:

arch. jr. Bernardino Primiani

della carreggiata, a ridosso della cordolatura di delimitazione di Piazza della Vittoria che costituisce ambito esclusivamente pedonale.



3. OBIETTIVI E CONTENUTI PROGETTUALI



Il progetto si prefigge l'obiettivo di mettere in sicurezza il corridoio stradale rappresentato dal tratto di Via Fiumicello compreso fra le due piazze pedonali adiacenti, al fine di eliminare l'interferenza attualmente problematica fra la viabilità pedonale di collegamento fra le due piazze e la viabilità veicolare afferente a Via Fiumicello. Ci si propone in sostanza, di creare un luogo urbano che superi l'attuale precaria dualità funzionale (principalmente sotto l'aspetto della sicurezza) del corridoio suddetto, e si proponga come nuovo elemento di arredo urbano e di qualificazione generale dell'ambito, improntato ad una

conseguente migliore riorganizzazione del sistema funzionale della viabilità al contorno.

L'intento progettuale è quello di collegare funzionalmente e fisicamente Piazza della Vittoria con Piazzetta Roma, mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale in corrispondenza dell'attuale sede stradale del primo tratto di Via Fiumicello, in modo da unificare in un'unica area pedonale le due piazze attuali eliminando l'interferenza rappresentata dal tratto stradale suddetto.

La pavimentazione di progetto prevede l'utilizzo dello stesso tipo di materiale presente sia in Piazza della Vittoria che in Piazzetta Roma, in maniera tale da non stravolgere l'arredo urbano esistente e l'immagine complessiva del contesto urbano.



Tale pavimentazione sarà realizzata alla stessa quota del piano di calpestio delle piazze adiacenti, con mattonelle di asfalto opportunamente posate a spina di pesce, riprendendo il motivo già presente nelle due piazze.

Inoltre, si sono previsti gli importi per l'attuazione del piano di sicurezza.

Per quanto riguarda le somme a disposizione, si sono previste le somme per l'incentivo Art. 92 D.lgs 163 del 12.04.06 e per l'i.v.a. (al 10% sui lavori).