



Città di Bojano

Prov. di Campobasso

----- 0 -----

Settore Lavori Pubblici



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORRIDOIO STRADALE TRA PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZETTA ROMA

Progetto Esecutivo
Ufficio Tecnico LL.PP.

ELENCO PREZZI UNITARI

ELABORATO:

6.A

Bojano,

Progettista:

arch. jr. Bernardino Primiani

Responsabile del Procedimento:

arch. jr. Bernardino Primiani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001.050	RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato, compreso lo scavo necessario, il sollevamento, la pulizia, le opere murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (novantadue/93)	CADAU NO	92,93
Nr. 2 001.061.A	RIMOZIONE DI CORDOLI stradali, eseguita a mano o con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento in sito delle materie riutilizzabili, inutilizzabili e ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. In pietra euro (sette/30)	AL METRO LINEAR E	7,30
Nr. 3 002.006.B	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti, compresa l'estrazione, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta da sistemare nell'ambito del cantiere al fine del relativo reimpiego secondo le indicazioni della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare, per profondità fino a m. 2. Eseguito con mezzi meccanici. euro (nove/87)	AL METRO CUBO	9,87
Nr. 4 002.013	RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI eseguito con materiale proveniente da cave di prestito compreso spianamento, costipazione, e pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura ed eventuali ricarichi nonché la cernita e gli oneri per il carico, il trasporto e scarico nel luogo di impiego. euro (trenta/36)	AL METRO CUBO	30,36
Nr. 5 002.016.A	CARICO E TRASPORTO a rifiuto del materiale scavato in discarica autorizzata, compreso, se necessaria la sistemazione a spandimento e gli oneri se dovuti, di concessione o utilizzo. Per distanza della discarica non superiore a km.10 euro (nove/68)	AL METRO CUBO	9,68
Nr. 6 004.006.B	MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc. reso, dato in opera rifinito con liscivatura a cemento a perfetta regola d'arte. Altezza oltre cm. 8 e fino a cm. 10. euro (diciotto/50)	AL METRO QUADR ATO	18,50
Nr. 7 005.001.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONI, SOTTOFONDI, STRUTTURE IN FONDAZIONE NON ARMATE, o debolmente armate,(fino a 30 Kg. di ferro) confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsto dalle vigenti norme, magisteri e quant'altro necessario a dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte, escluso le eventuali casseforme da conteggiarsi a parte. I prezzi sono riferiti a conglomerati cementizi confezionati secondo: - CLASSE DI CONSISTENZA: S3; - INERTE: diametro max 30 mm, non inferiore a 20 mm; - CLASSE DI ESPOSIZIONE: 2a. per classe di resistenza Rck: - R20: uguale o maggiore di 20 N/mm ² (200 Kg/cm ²); euro (ottantadue/58)	AL METRO CUBO	82,58
Nr. 8 005.020	RETE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRATA di qualsiasi diametro, compreso il taglio, la sagomatura, la piegatura della rete, le legature con filo di ferro ricotto, la sovrapposizione e gli sfridi. Fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte. euro (due/26)	AL CHILOG RAMMO	2,26
Nr. 9 013.066.A	PAVIMENTO IN PIASTRELLE COMPRESSE DI ASFALTO, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 2 euro (trenta/16)	AL METRO QUADR ATO	30,16
Nr. 10 016.050.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE PER ENERGIA E SEGNALAZIONE TIPO FG7(O)R 0,6/1KV ISOLATI IN GOMMA ETILENPRORPILENICA, non propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 CEE (CEI 20-13 / 20-22 II - 20-35 / 20-37 pt.2 / 20-52 e TABELLE UNEL 35375-35376-35377), posta in opera comprensiva di ogni onere per l'installazione su tubazione, in vista o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 016.067.C	incassata, passerella o graffettata, escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione, le opere murarie, gli scassi e i ripristini, incluse le giunzioni ed i terminali, il tutto a perfetta regola d'arte. - 3x4 mmq; euro (quattro/29)	AL METRO LINEAR E	4,29
Nr. 12 023.010.D	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica a perfetta regola d'arte, su scavo predisposto o posata su cavedi, compreso collante resinoso e pezzi speciali. - Diametro esterno mm. 100; euro (sei/07)	AL METRO LINEAR E	6,07
Nr. 13 023.067.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PREFABBRICATA CON MISCELA a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7441/75, 7448/75, tipo 312 -313 per acquedotti ed irrigazione, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto Italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, posta a qualsiasi profondità, compreso ogni onere per la posa anche in presenza di acqua fino a un battente di cm. 20, ed il relativo aggettamento, la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 15 + 1/10 del diametro della tubazione, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa, le prove di laboratorio sui materiali, le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa, la fornitura dei relativi certificati ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Restano esclusi l'onere dello scavo e del rinterro, la fornitura e posa dei pezzi speciali. Per pressioni PN 10 - Tubazione diametro esterno mm. 200; euro (ventisette/60)	AL METRO LINEAR E	27,60
Nr. 14 023.067.B	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS VIBROCOMPRESSO escluso chiusino dello stesso materiale su massetto di calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento compresa la formazione di fori, la sigillatura del giunto e quanto altro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Delle dimensioni interne di cm. 30x30x30. euro (trenta/58)	CADAU NO	30,58
Nr. 15 023.075.B	idem c.s. ...di cm. 40x40x40. euro (quarantasette/94)	CADAU NO	47,94
Nr. 16 023.079	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE in ghisa lamellare perlitica rispondenti alla norma UNI EN 124 conformi alla classe C250: Caditoia a griglia piana sifonata, con sifone in ghisa, telaio 470x470 mm, coperchio 380x380 mm, luce netta 350x350 mm, spessore 65 mm, peso completo di sifone 55 Kg. euro (centonovantaquattro/18)		194,18
Nr. 17 024.039.A	SABBIA SOTTILE DI CAVA O DI FIUME, vagliata, fornita e posta in opera a qualsiasi profondità per sottofondi e rinfianchi di condotte idriche, fognanti e simili, sistemata a strati perfettamente compattata, incluso ogni altro onere. euro (ventiotto/33)	AL METRO CUBO	28,33
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIGLI IN PIETRA DURA delle dimensioni di cm. 25 x 20 di lunghezza variabile posati su massello in cls questi compreso nel prezzo, dosato al Kg. 200 di cemento tipo "325" avente spessore di almeno 15 cm. Nel prezzo sono altresì compresi: lo scavo, la stuccatura dei giunti con cemento bianco, la lavorazione a "pelle fina" e bocciardatura delle facce vista la maschiatura ed ogni altro onere occorrente a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso l'onere delle prove e dei certificati richiesti dalla D.L. o prescritti nel C.S.A. Per cigli retti in travertino euro (sessantauno/65)	AL METRO LINEAR E	61,65
	Data, _____ Il Tecnico		